

NO. 033.13.2024

Grodzisk Maz. 23.01.2024

**Pan Piotr Wiaderny**  
Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu Grodziskiego

W odpowiedzi na interpelację w sprawie oznakowania poziomego na drodze 1503 w okolicach trasy S-8, uprzejmie wyjaśniam, że obecnie zmierzamy do zakończenia procedury przetargowej tj. zawarcia umowy z Wykonawcą na wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1503 na odcinku od ronda w Książenicach do Sistrzeni.

Do realizacji tego zadania przystąpiliśmy w 2023 roku wykonaniem projektu i złożeniem wniosku o dofinansowanie remontu nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi ze środków remontowych Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i przyznano nam 80% dofinansowania w wysokości 3 180 077,25 zł na realizację zadania w 2024 roku. Wartość robót ogółem wynosi 3 975 096,57 zł.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1503W w m. Marynin i Sistrzeń na odcinku od km 6+130,00 do km 7+937,70, tj. 1807,70mb, wykonanie frezowania istniejących warstw nawierzchni na średnią grubość 10cm oraz ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 o gr. 6 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 4-5, oraz warstwy ściernalnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR 4-5 gr. 5 cm po zagęszczeniu. Zakres robót obejmuje również wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm, wykonanie remontu zatok autobusowych z kostki betonowej gr. 8cm, wraz z wymianą podbudowy na kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 25cm, regulację wysokościową nawierzchni zjazdów i włączeń w drogi boczne z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy oraz regulację wysokościową zjazdów gruntowych i z kruszywa poprzez ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm śr. grubość 20cm.

W ramach tego zadania na podstawie projektu stałej organizacji ruchu, wykonane zostanie oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych w technologii grubowarstwowej do granicy z pasem drogi krajowej (S-8). Ponadto zamontowane zostaną aktywne znaki pionowe D-6 z własnym zasilaniem solarnym na trzech przejściach dla pieszych (6 szt. znaków).

Termin realizacji zadania określono na 3 miesiące od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.

STAROSTA  
  
Marek Wieźbicki