

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont przychodni przy ulicy Piasta 30 w Milanówku - wyminana grzejników zgodnie z zaleceniami Sanepidu na partrze i I piętrze, remont sanitariatów z wymianą rur kanalizacyjnych i wodociągowych oraz odbiorników i okien i naswietli na PCV, wymiana drzwi wejściowych do gabinetów i do WC.</b>						
1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - gabinety 204, 205 i 206 oraz w WC na parterze i piętrze)	szt.	18.000		
2	KNR-W 4-01 0211-06	Wykucie wnek w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm - pod nowe większe ościeżnice drzwiowe do gabinetów 204,205 i 206 oraz WC na I piętrze	m <sup>2</sup>	3.450		
3	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wytłaczane wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie - do pokoi 204, 205 i 206 oraz wejściowe do WC na I piętrze oraz wejściowych wewnętrznych w gabinecie ginekologicznym 90 wraz z ościeżnicami	m <sup>2</sup>	18.000		
4	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płycinowe wytłaczane wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni do 0,25 m <sup>2</sup> jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie wraz z ościeżnicami - drzwi wewnętrzne w WC oraz w gabinecie ginekologicznym	m <sup>2</sup>	12.800		
5	KNR-W 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	18.400		
6	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z glazury pokoje Nr 204 i 205, WC na piętrze 2 sztuki i na parterze 4 sztuki ( damski, męski , dla personelu i dla dzieci)	m <sup>2</sup>	123.191		
7	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju pokoje Nr 204 i 205, WC na piętrze 2 sztuki i na parterze 4 sztuki ( damski, męski , dla personelu i dla dzieci)	m <sup>2</sup>	73.217		
8	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podoklepek betonowych z lastryko w WC dla personelu i dla dzieci na parterze oraz w pokojach 204 i 205	m	12.120		
9	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokółkami podłogowymi	m	111.600		
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeże drzwiowe część ponad lamperia olejną	m <sup>2</sup>	5.400		
11	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - tynki przy drzwiach zewnętrznych do pokoi 204 i 205 oraz WC na parterze i I piętrze od strony korytarza	m <sup>2</sup>	12.000		
12	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - WC parter i I piętro + sufity w pokojach Nr 204 i 205	m <sup>2</sup>	67.379		
13	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - jak wyżej od wysokości ułożenia nowej glazury 2,05 metra do sufitu 2,95 metra	m <sup>2</sup>	85.284		
14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit w pokojach 204 i 205 oraz w WC na parterze i piętrze	m <sup>2</sup>	167.705		
15	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - kanał na przewody kanalizacyjne	m <sup>3</sup>	0.319		
16	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - nowe ściany kanału technicznego po wymianie rur kanalizacyjnych	m <sup>2</sup>	1.180		
17	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	37.550		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm pod kratki ściekowe w posadzkach	szt.	6.000		
19	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	szt.	5.700		
20	KNR-W 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m	27.300		
21	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m	18.400		
22	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	8.000		
23	KNR-W 4-02 0234-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - bidet	kpl.	1.000		
24	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	7.000		
25	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.	10.000		
26	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 w pokojach 204 i 205 oraz w WC	kpl.	15.000		
27	KNR-W 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15	kpl.	3.000		
28	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV zewnętrznych z obróbką obsadzenia o pow. do 0,6 m2	m <sup>2</sup>	1.377		
29	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV nieotwieranych z obróbką obsadzenia o pow. do 0,6 m2 naświetla w WC w ścianach od strony korytarza i wewnętrznych działowych	m <sup>2</sup>	3.850		
30	KNNR 2 1207- 01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych w pokojach Nr 204, 205 i w WC na parterze i piętrze	m <sup>2</sup>	73.217		
31	KNNR 2 1207- 05	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za każde nast. 10 mm grubości w WC celem wyrównania spadków przy kratkach ściekowych podłogowych	m <sup>2</sup>	36.229		
32	KNR-W 2-02 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej pokoje Nr 204 i 205, WC na piętrze 2 sztuki i na parterze 4 sztuki ( damski, męski , dla personelu i dla dzieci) o wysokości 2,0 metra	m <sup>2</sup>	150.613		
33	KNR-W 2-02 1111-02 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - pokoje 204 i 205 oraz w WC na I piętrze i parterze	m <sup>2</sup>	73.217		
34	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej pokoje Nr 204 i 205 oraz w WC	m	80.490		
35	KNR-W 2-02 1509-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	10.200		
36	KNR-W 2-02 1513-08 9916- 01 9916-07 9916-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup> p.o.	30.400		
37	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	9.000		
38	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 oraz rur c.o. w gabinetach zabiegowych	m <sup>2</sup>	4.044		
39	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m <sup>2</sup>	15.045		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
40	KNR-W 2-02 2003-07 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - obudowa ściany w pokoju 205 płytą gipsową na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>	15.045		
41	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	25.500		
42	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.500		
43	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	5.700		
44	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - nowe podejścia pod odbiorniki w WC i gabinecie ginekologicznym	m	18.000		
45	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych -	m	12.000		
46	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	17.000		
47	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	7.000		
48	KNR-W 2-15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - nowe pionowe i poziome w pokojach 204 i 205 i pod nimi z doprowadzeniem rur miedzianych pod grzejniki oraz wymiana pionów co w WC + rury do grzejników	m	50.000		
49	KNR-W 2-15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	30.000		
50	kalkulacja własna	Demontaż drewnianych kabin podwójnych w WC na I piętrze w Wc damskim i męskim oraz montaż dwóch podwójnych kabin z tworzywa sztucznego lub aluminium	kpl	2.000		
51	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	18.000		
52	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	7.000		
53	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.	1.000		
54	KNR-W 2-15 0234-05	Bidety z baterią i syfonem	kpl.	1.000		
55	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	6.000		
56	KNR-W 2-15 0116-08 z.sz.3.4. 9903- 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni do kompaktów, umywalk, pisuaru i bidetu oraz baterii umywalkowych	szt.	21.000		
57	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	15.000		
58	KNR-W 2-15 0211-03 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.	7.000		
59	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	7.000		
60	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników pokoje 204,205,206,2007 i 208 oraz w WC i na korytarzu I piętra	kpl.	22.000		
61	KNR 8 0422- 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m <sup>2</sup> w pokoju 204 i 205 oraz w WC	kpl.	12.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62	KNNR 8 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-20mm	szt	12.000		
63	KNNR 8 0412-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr.25-32 mm	szt	4.000		
64	KNNR 4 0411-03	Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 25 mm	szt.	4.000		
65	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm w pokojach 204,205, 206, 207, 208 i w WC, w pokoju socjalnym oraz na korytarzu I piętra	szt.	22.000		
66	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	22.000		
67	KNNR 4 0412-01 analogia	Głowice zaworów grzejnikowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	22.000		
68	KNNR 4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm (zawory z demontażu)	szt.	22.000		
69	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 450-600 mm i dług. do 2000 mm typ PURMO HYGENE H-20	szt.	22.000		
70	KNNR 4 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urząd.	22.000		
71	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	22.000		
72	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6.000		
73	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod instalacje wodociągowe	m	22.000		
74	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10.000		
75	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	22.000		
76	KNR-W 4-01 0327-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	10.000		
77	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 oraz rur c.o. w gabinetach zabiegowych rur c.o. instalacji miedzianej oraz pionów c.o.	m <sup>2</sup>	6.979		
78	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na I piętrze z płytek PCV - przyjęto 5% powierzchni	m <sup>2</sup>	8.910		
79	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - przyjęto 30% powierzchni	m <sup>2</sup>	8.910		
80	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	8.910		
81	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	8.910		
82	KNNR 2 1206-03 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW	m <sup>2</sup>	8.910		
83	kalk. własna	Demontaż naczynia zbiorczego instalacji c.o. w gabinecie ginekologicznym wraz z rurami i konstrukcją wsporczą z kątownika	szt	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont przychodni przy ulicy Piasta 30 w Milanówku - wymiana grzejników zgodnie z zaleceniami Sanepidu na partrze i I piętrze, remont sanitariatów z wymianą rur kanalizacyjnych i wodociagowych oraz odbiorników i okien i naświetli na PCV, wymiana drzwi wejściowych do gabinetów i do WC.</b>					
1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - gabinety 204, 205 i 206 oraz w WC na parterze i piętrze) 1+3+1+2+2+3+2+2+2	szt. szt.	18.000	18.000
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
2	KNR-W 4-01 0211-06	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm - pod nowe większe ościeżnice drzwiowe do gabinetów 204,205 i 206 oraz WC na I piętrze (2.10+0.20)*0.30*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.450	3.450
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
3	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe pływające wytłaczane wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie - do pokoi 204, 205 i 206 oraz wejściowe do WC na I piętrze oraz wejściowych wewnętrznych w gabinecie ginekologicznym 90 wraz z ościeżnicami 2.0*0.90*(1+1+2+1+1+1+3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	18.000
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe pływające wytłaczane wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie wraz z ościeżnicami - drzwi wewnętrzne w WC oraz w gabinecie ginekologicznym 0.80*2.0*(3+2+2+1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.800	12.800
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
5	KNR-W 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 0.30*2.0*10*2+0.20*2.00*2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.400	18.400
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
6	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z glazury pokoje Nr 204 i 205, WC na piętrze 2 sztuki i na parterze 4 sztuki ( damski, męski , dla personelu i dla dzieci) [3.05*1.60+1.60*(0.34+0.56)+1.10*0.77+0.15*0.78*2+1.60*(1.90+1.18)+1.52*1.60+0.90*1.60*3]+[1.61*(0.42+1.84+0.44+0.16+1.28+0.36)+1.61*(0.42+3.05+0.46+0.25+1.05+0.34+2.0+1.42)+0.25*0.83*4+1.05*0.74*2]+[1.61*(0.25+0.92+0.25+1.40+0.22+0.53+1.43+0.18+0.92)+1.61*(2.25+0.46+2.33+1.90)+1.04*0.77*2+0.20*0.78*3]+[1.60*(1.08+1.10*2+0.50+0.50+1.20+0.52+1.20)]+[1.60*(0.50+1.20+0.50+1.30)+1.60*(1.10*2+1.50+0.07+0.70)]+[(0.25+0.35)*0.82+0.30*0.75+1.60*(1.20+0.65+1.13+0.90+1.10+0.66+1.30)]+[1.61*(0.74+0.82+1.43+1.05+0.70+0.70+2.25+0.68+0.68+0.90+1.35+0.90)+0.22*0.89*2+1.06*0.77]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123.191	123.191
				<b>RAZEM</b>	<b>123.191</b>
7	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju pokoje Nr 204 i 205, WC na piętrze 2 sztuki i na parterze 4 sztuki ( damski, męski , dla personelu i dla dzieci) (1.02*0.70+1.35*1.10+1.03*0.78+0.85*1.35+4.23*4.48+4.48*2.57+1.25*1.90)+(1.84*1.35+3.05*2.56+1.05*0.34)+(1.15*1.93+1.42*1.55+2.60*2.46)+(1.10*1.08+1.20*1.08)+(1.20*1.23+1.50*1.10)+(1.35*1.38+1.32*1.10)+(1.38*1.10+1.38*2.25+1.35*0.90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.217	73.217
				<b>RAZEM</b>	<b>73.217</b>
8	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko w WC dla personelu i dla dzieci na parterze oraz w pokojach 204 i 205 1.20+1.12+1.40*7	m m	12.120	12.120
				<b>RAZEM</b>	<b>12.120</b>
9	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi (2.10*2+1.0*2)*18	m m	111.600	111.600
				<b>RAZEM</b>	<b>111.600</b>
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeże drzwiowe część ponad lamperia olejną (0.30*0.45*2+0.90*0.30)*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.400	5.400
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
11	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - tynki przy drzwiach zewnętrznych do pokoi 204 i 205 oraz WC na parterze i I piętrze od strony korytarza 0.40*1.50*2*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - WC parter i I piętro + sufity w pokojach Nr 204 i 205	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1.84*1.35+3.05*2.56+1.05*0.34)+(1.15*1.93+1.42*1.55+2.60*2.46)+(1.10*1.08+1.20*1.08)+(1.20*1.23+1.50*1.10)+(1.35*1.38+1.32*1.10)+(1.02*0.70+1.35*1.10+1.03*0.78+0.85*1.35+4.23*4.48+4.48*2.57+1.25*1.90)$	m <sup>2</sup>	67.379	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.379</b>
13	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - jak wyżej od wysokości ułożenia nowej glazury 2,05 metra do sufitu 2,95 metra $[3.05*(2.95-2.05)+(0.34+0.56)*0.90+(1.90+1.18)*0.90+(4.23*2+4.48*2)*0.90+(4.48*2+2.57*2)*0.90]+[(2.95-2.05)*(0.42+1.84+0.44+0.16+1.28+0.36)+0.90*(0.42+3.05+0.46+0.25+1.05+0.34+2.0+1.42)]+[0.90*(0.25+0.92+0.25+1.40+0.22+0.53+1.43+0.18+0.92)+0.90*(2.25+0.46+2.23+1.90)]+[0.90*(1.08+1.10*2+0.50+0.50+1.20+0.52+1.20)]+[0.90*(0.50+1.20+0.50+1.30)]+[0.90*(1.20+0.65+1.13+0.90+1.10+0.60+1.30)]+[0.90*(0.74+0.82+1.43+1.05+0.70+0.70+2.25+0.68+0.68+0.90+1.35+0.90)]$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.284</b>
14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit w pokojach 204 i 205 oraz w WC na parterze i piętrze $67.38+85.28+2.95*(1.90+3.20)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	167.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>167.705</b>
15	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - kanał na przewody kanalizacyjne $2.95*0.45*0.12*2$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.319	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.319</b>
16	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - nowe ściany kanału technicznego po wymianie rur kanalizacyjnych $2.95*0.20*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.180</b>
17	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku $3.0+2.50+3.0+3.0+6.0+1.0+1.0+1.50+0.80+1.40+0.80+1.50+2.50+0.50+6.0+1.05+2.0$	m m	37.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.550</b>
18	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm pod kratki ściekowe w posadzkach $1+1+1+1+1+1$	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
19	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm $3.0+0.70+0.40+1.60$	szt. szt.	5.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
20	KNR-W 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm $5.0+3.40+2.70+0.40*4+2.95*2+1.0+0.80+2.95*2+1.0$	m m	27.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.300</b>
21	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm $1.0+0.60*2+0.50*2+15.20$	m m	18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
22	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową $2+2+1+1+1+1$	kpl. kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
23	KNR-W 4-02 0234-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - bidet $1$	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka $1+1+1+1+1+1+1$	kpl. kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
25	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia $1+1+1+1+2+2+1+1$	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
26	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 w pokojach 204 i 205 oraz w WC $7+2+2+1+1+1+1$	kpl. kpl.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
27	KNR-W 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 $3$	kpl. kpl.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV zewnętrznych z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 0.54*0.85*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.377	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.377</b>
29	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV nieotwieranych z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 naświetla w WC w ścianach od strony korytarza i wewnętrznych działowych 0.90*0.50*5+0.80*0.50*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.850</b>
30	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25, 0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych w pokojach Nr 204, 205 i w WC na parterze i piętrze 73.217	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.217	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.217</b>
31	KNNR 2 1207-05	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za każde nast. 10 mm grubości w WC celem wyrównania spadków przy kratkach ściekowych podłogowych (1.84*1.35+3.05*2.56+1.05*0.34)+(1.15*1.93+1.42*1.55+2.60*2.46)+(1.10*1.08+1.20*1.08)+(1.20*1.23+1.50*1.10)+(1.35*1.38+1.32*1.10)+(1.38*1.10+1.38*2.25+1.35*0.90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.229	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.229</b>
32	KNR-W 2- 02 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej pokoje Nr 204 i 205, WC na piętrze 2 sztuki i na parterze 4 sztuki ( damski, męski , dla personelu i dla dzieci) o wysokości 2,0 metra [3.05*2.00+2.00*(0.34+0.56)+1.10*0.77+0.15*0.78*2+2.00*(1.90+1.18)+1.52*2.00+0.90*1.62*3]+[2.0*(0.42+1.84+0.44+0.16+1.28+0.36)+2.00*(0.42+3.05+0.46+0.25+1.05+0.34+2.0+1.42)+0.25*0.83*4+1.05*0.74*2]+[2.00*(0.25+0.92+0.25+1.40+0.22+0.53+1.43+0.18+0.92)+2.00*(2.25+0.46+2.33+1.90)+1.04*0.77*2+0.20*0.78*3]+[2.00*(1.08+1.10*2+0.50+0.50+1.20+0.52+1.20)]+[2.00*(0.50+1.20+0.50+1.30)+2.00*(1.10*2+1.50+0.07+0.70)]+[(0.25+0.35)*0.82+0.30*0.75+2.00*(1.20+0.65+1.13+0.90+1.10+0.66+1.30)]+[2.00*(0.74+0.82+1.43+1.05+0.70+0.70+2.25+0.68+0.68+0.90+1.35+0.90)+0.22*0.89*2+1.06*0.77]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.613</b>
33	KNR-W 2- 02 1111-02 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - pokoje 204 i 205 oraz w WC na I piętrze i parterze 73.217	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.217	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.217</b>
34	KNR-W 2- 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej pokoje Nr 204 i 205 oraz w WC 3.05+0.34+0.56+1.10+0.78+1.90+1.18+1.52+0.90*3+0.42+1.84+0.44+0.16+1.28+0.36+0.42+3.05+0.46+0.25+1.05+0.34+2.0+1.42+1.05*2+0.25+0.92+0.25+1.40+0.22+0.53+1.43+0.18+0.92+2.25+0.46+2.33+1.90+1.04*2+0.78*3+1.08+1.10*2+0.50*2+1.20+0.52+1.20+0.50+1.20+0.50+1.30+1.10*2+1.50+0.07+0.70+1.20+0.65+1.13+0.90+1.10+0.66+1.30+0.74+0.82+1.43+1.05+0.70+0.70+2.25+0.68+0.68+0.90+1.35+0.90	m m	80.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.490</b>
35	KNR-W 2- 02 1509-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem 2.0*(1.90+3.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
36	KNR-W 2- 02 1513-08 9916-01 9916-07 9916-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 0.90*2.0*8+0.80*2.0*10	m <sup>2</sup> p.o. m <sup>2</sup> p.o.	30.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.400</b>
37	KNR-W 4- 01 0323-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł 7+1+1	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
38	KNR-W 2- 02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 oraz rur c.o. w gabinetach zabiegowych (0.30+0.30)*2.92*2+[0.76*(0.10+0.12)]*2+0.76*(0.15+0.12)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.044	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.044</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR-W 2-02 2008-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 2.95*(1.90+3.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.045	 15.045
				<b>RAZEM</b>	<b>15.045</b>
40	KNR-W 2-02 2003-07 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - obudowa ściany w pokoju 205 płytą gipsową na ruszcie metalowym 2.95*(1.90+3.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.045	 15.045
				<b>RAZEM</b>	<b>15.045</b>
41	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.0+2.50+5.0+1.0+1.50+0.80+1.40+0.80+3.0*2+3.50	m m	 25.500	 25.500
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
42	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.0+1.50	m m	 2.500	 2.500
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
43	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.20+1.50+2.50+0.50	m m	 5.700	 5.700
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
44	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - nowe podejścia pod odbiorniki w WC i gabinecie ginekologicznym 12.0+6.0	m m	 18.000	 18.000
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
45	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - 12.0	m m	 12.000	 12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
46	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2+3+3+2+2+2+3	szt. szt.	 17.000	 17.000
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
47	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1+1+1+1+1+1+1	podej. podej.	 7.000	 7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
48	KNR-W 2-15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - nowe piony i poziomy w pokojach 204 i 205 i pod nimi z doprowadzeniem rur miedzianych pod grzejniki oraz wymiana pionów co w WC + rury do grzejników 30.0+20.0	m m	 50.000	 50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
49	KNR-W 2-15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 20.0+10.0	m m	 30.000	 30.000
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
50	kalkulacja własna	Demontaż drewnianych кабин podwójnych w WC na I piętrze w Wc damskim i męskim oraz montaż dwóch podwójnych кабин z tworzywa sztucznego lub aluminium 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
51	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1+1+2+1+3+3+1+2+2+1+1	szt. szt.	 18.000	 18.000
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
52	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 7	kpl. kpl.	 7.000	 7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
53	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNR-W 2-15 0234-05	Bidety z baterią i syfonem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1+1+1+1+1	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
56	KNR-W 2-15 0116-08 z.sz.3.4. 9903-2	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni do kompaktów, umywalk, pisuaru i bidetu oraz bateri umywalkowych 7+6+1+1+6	szt.		
			szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
57	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 7+6+1+1	szt.		
			szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
58	KNR-W 2-15 0211-03 z.sz.3.3. 9905	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 6+1	podej.		
			podej.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
59	KNR-W 2-15 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6+1	podej.		
			podej.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
60	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników pokoje 204, 205, 206, 207 i 208 oraz w WC i na korytarzu I piętra 4+3+1+2+2+1+1+1+1+1+2+1+2	kpl.		
			kpl.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
61	KNNR 8 0422-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 w pokoju 204 i 205 oraz w WC 4+3+1+1+1+1+1	kpl.		
			kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
62	KNNR 8 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłazki o śr. 15-20mm 12	szt		
			szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
63	KNNR 8 0412-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 2+2	szt		
			szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
64	KNNR 4 0411-03	Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 25 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
65	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm w pokojach 204, 205, 206, 207, 208 i w WC, w pokoju socjalnym oraz na korytarzu I piętra 4+3+2+2+2+3+2+2+2	szt.		
			szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
66	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 22	szt.		
			szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
67	KNNR 4 0412-01 analogia	Głowice zaworów grzejnikowych o śr. nominalnej 15 mm 22	szt.		
			szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
68	KNNR 4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm (zawory z demontażu) 22	szt.		
			szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
69	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 450-600 mm i dług. do 2000 mm typ PURMO HYGENE H-20 22	szt.		
			szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
70	KNNR 4 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych 22	urządź urządź		
				22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
71	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 22	urz. urz.		
				22.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
72	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
73	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod instalacje wodociągowe	m		
		22.0	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
74	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10.0	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
75	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		22.0	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
76	KNR-W 4-01 0327-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		10.0	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
77	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 oraz rur c.o. w gabinetach zabiegowych rur c.o. instalacji miedzianej oraz pionów c.o. $(0.30+0.20)*2.95*4+[0.76*(0.10+0.12)]*4+0.76*(0.15+0.12)*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.979	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.979</b>
78	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na I piętrze z płytek PCV - przyjęto 5% powierzchni	m <sup>2</sup>		
		178.20*0.05	m <sup>2</sup>	8.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.910</b>
79	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - przyjęto 30% powierzchni	m <sup>2</sup>		
		178.20*0.05	m <sup>2</sup>	8.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.910</b>
80	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		178.20*0.05	m <sup>2</sup>	8.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.910</b>
81	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2 178.20*0.05	m <sup>2</sup>	8.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.910</b>
82	KNR 2 1206-03 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCV	m <sup>2</sup>		
		178.20*0.05	m <sup>2</sup>	8.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.910</b>
83	kalk. własna	Demontaż naczynia zbiorczego instalacji c.o. w gabinecie ginekologiczno-ginekologicznym wraz z rurami i konstrukcją wsporczą z kątownika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>