

Cześciowa wymiana stolarki Daleka 11A I i II piętrze **KOSZTORYS INWESTORSKI**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Cześciowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV na I i II piętrze budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim						
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	102.784		
2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	72.000		
3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna typu 037/2 16 sztuk i okna typu 036/2 24 sztuk o wymiarach 1,46 x 1,76 metra w świetle muru (razem 40 sztuk)	m ²	102.784		
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka parapetów zewnętrznych	m ²	72.000		
5	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	18.000		
6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - nowe parapety zwiększone o 11 cm ze względu na planowane ocieplenie ścian	m ²	27.360		
7	KNR 2-02 0129-02 analogia	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z aglomarmuru lub lastrikowych	szt	40.000		
8	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	187.200		
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	187.200		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Cześciowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV na I i II piętrze budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.46*1.76*(14+10+2+14)	m ² m ²	102.784	
				RAZEM	102.784
2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.80*40	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² - okna typu 037/2 16 sztuk i okna typu 036/2 24 sztuk o wymiarach 1,46 x 1,76 metra w świetle muru (razem 40 sztuk) 1.46*1.76*(14+12+14)	m ² m ²	102.784	
				RAZEM	102.784
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka parapetów zewnętrznych 1.80*40	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 1.80*40*0.25	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - nowe parapety zwiększone o 11 cm ze względu na planowane ocieplenie ścian 1.80*40*0.38	m ² m ²	27.360	
				RAZEM	27.360
7	KNR 2-02 0129-02 analogia	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z aglomarmuru lub lastrykowych 40	szt szt	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (1.76+1.46*2)*40	m m	187.200	
				RAZEM	187.200
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.76+1.46*2)*40	m ² m ²	187.200	
				RAZEM	187.200