

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.**

### **Częściowa wymiana stolarki okiennej na PCV na I i II piętrze budynku przy ulicy Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim.**

Należy zdemontować starą drewnianą stolarkę okienną na I piętrze od strony sąsiedniego budynku ( 14 okien) oraz całość stolarki okiennej na II piętrze budynku wraz z oknami na dwóch klatkach schodowych ( pomiędzy I a II piętrem oraz pomiędzy II a III piętrem) wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Ilość okien drewnianych do wymiany:

- typ 037/2 16 sztuk o wymiarach rzeczywistych w świetle muru 1,46 x 1,76 metra,
- typ 036/2 24 sztuk o wymiarach rzeczywistych w świetle muru 1,46 x 1,76 metra.

Należy zamontować fabrycznie nową stolarkę z PCV z utwardzonego PCV, profile minimum trzykomorowe białe wzmocnione elementami ze stali ocynkowanej, z okuciami obwiedniowymi z funkcją mikrowentylacji i blokadą błędnego położenia klamki, przeszkloną pakietem jednokomorowym z szybą bezpieczną o współczynniku  $k=1,1$ , spełniającą wymogi obecnej normy cieplnej i posiadającą możliwość rozszczelnienia w celu wymiany powietrza w pomieszczeniu przy zamkniętym oknie. Minimalny okres gwarancji producenta na stolarkę 5 lat od daty odbioru końcowego.

Okna dwuskrzydłowe rozwierane i uchylno-rozwierane w kolorze białym , trzykomorowe.

Wewnętrzne parapety okienne z aglomarmuru, zaś zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej o zwiększonej szerokości pod przewidywane ocieplenie elewacji budynku ( o 11 centymetrów).

Ze względu na fakt iż budynek w czasie realizacji prac nie jest wyłączony z bieżącej eksploatacji wymianę poszczególnych okien należy uzgadniać z obecnymi użytkownikami pomieszczeń i prace należy wykonywać w sposób najmniej uciążliwy dla normalnego działania użytkowników obiektu.

### **UWAGA:**

Przed realizacją prac należy dokonać rzeczywistych pomiarów wymienianej stolarki okiennej w budynku.