

TABELA KOSZTOWA

„Wykonanie przykanalika sanitarnego oraz przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Bałtyckiej 30 w Grodzisku Mazowieckim po dawnej siedzibie W.K.U. w Grodzisku Mazowieckim dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

L.p.	Wyszczególnienie robót	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT zł.	Wartość netto zł	U W A G I
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ROBOTY BUDOWLANE						
Przyłącze wodociągowe + przykanalik sanitarny						
Dział I	Przykanalik sanitarny					
1.	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm/zał. 4a do SIWZ – kosztorys ślepy Poz. 1 przedmiaru robót/	m ²	7.00			
2.	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych - dalszy 1cm grubości/zał. 4a do SIWZ – kosztorys ślepy Poz. 2 przedmiaru robót/	m ²	7.00			
3.	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych /zał. 4a do SIWZ – kosztorys ślepy Poz. 3 przedmiaru robót/	m ²	3.00			
4.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową/zał. 4a do SIWZ Poz. 4 przedmiaru robót/	m ²	3.00			
5.	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem /zał. 4a do SIWZ Poz. 5 przedmiaru robót/	m ²	3.00			
6.	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem /zał. 4a do SIWZ Poz. 6 przedmiaru robót/	m ²	3.00			
7.	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) /zał. 4a do SIWZ Poz. 7 przedmiaru robót/	m ²	7.00			
8.	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową – odtworzenie z trylinki z rozbiórki /zał. 4a do SIWZ Poz. 8 przedmiaru robót/	m ²	7.00			

9.	Wykopy liniowe o szerokości 0,8 – 2,5 m i głębokości do 3m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III i IV / zał. 4a do SIWZ Poz. 9 przedmiaru robót/.	m ³	46.200			
10.	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. O szer. do 1 m i głęb. Do 3 m w gruncie kat. I – IV / zał. 4a do SIWZ Poz. 10 przedmiaru robót/	m ²	84.00			
11.	Drenaż – podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa / zał. 4a do SIWZ Poz. 11 przedmiaru robót/	m ³	5.00			
12.	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpukiwane w grunt bezpośrednio bez opsytki do głębokości 4 m /zał. 4a do SIWZ Poz. 12 przedmiaru robót/	szt.	20			
13.	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8 – 2.5 i głęb. Do 3.0 m w gr. kat. I - III /zał. 4a do SIWZ Poz. 13 przedmiaru robót/	m ³	43.200			
14.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. Zewn. 160 mm /zał. 4a do SIWZ Poz. 14 przedmiaru robót/	m	16			
15.	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN” o śr. 315 – 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym i włazem żeliwnym /zał. 4a do SIWZ/ /Poz. 15 przedmiaru robót/	szt.	1			
16.	Przeciąganie rurociągów przewodowych – rura przepustowa o średnicy 250 mm długości 1,0 m pod ławami budynku /zał. 4a do SIWZ/ /Poz. 16 przedmiaru robót/	m	1.00			
17.	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 50 mm – rury osłonowe AROTA na trasie przykanalika nałożone na przewody energetyczne /zał. 4a do SIWZ/ /Poz. 16 przedmiaru robót/	m	1.00 x 3 = 3.00			
RAZEM PRZYKANALIK SANITARNY		RAZEM:				
Dział II	Przyłącze wodociągowe					
18.	Wykopy liniowe o szerokości 0,8 -2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III - IV /zał. 4a do SIWZ/ /Poz. 18 przedmiaru robót/	m ³	9.000			
19.	Drenaż – podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa /zał. 4a do SIWZ/ /Poz. 19 przedmiaru robót/	m ³	0.800			

20.	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8 – 2.5 m i głęb. Do 1.5 m w gr. kat. I - III /zał. 4a do SIWZ/ /Poz. 20 przedmiaru robót/	m ³	8.200			
21.	Pełne umocowanie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. O szer. 1 m i głęb. Do 3.0 m w grunt. Kat. I - IV /zał. 4a do SIWZ/ /Poz. 21 przedmiaru robót/	m ²	8.200			
22.	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego – rurociągi o średnicy 40 mm (nakłady na 1 m przyłącza) /zał. 4a do SIWZ/ /Poz. 22 przedmiaru robót/	m	7.00			
23.	Zasuwy typu „E” z obudową o średnicy 50 – 65 mm montowane na rurociągach PVC i PE /zał. 4a do SIWZ/ /Poz. 23 przedmiaru robót/	kpl.	1			
24.	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o śr. 63 mm/zał. 4a do SIWZ/ /Poz. 24 przedmiaru robót/	wcin.	1			
25.	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego/zał. 4a do SIWZ/ /Poz. 25 przedmiaru robót/	m	7.00			
26.	Przeciąganie rurociągów przewodowych – rura przepustowa o średnicy 80 mm długości 1,0 metra pod ławami budynku/zał. 4a do SIWZ/ /Poz. 26 przedmiaru robót/	m	1.00			
RAZEM PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE		RAZEM:				
Dział III	Roboty inne					
1.	Obsługa geodezyjna inwestycji					
2.	Projekt organizacji ruchu					
3.	Koszt wyłączenia drogi na czas remontu					
CENA NETTO /bez VAT/						
VAT 22%						
CENA BRUTTO /z VAT/						

Słownie cena oferty brutto zł:

.....

Data:

Podpis Wykonawcy: