

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45200000-9	POSADZKI POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI				
1	KNNR 3 0801-d.1 03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²	44.000		
2	KNNR 3 0803-d.1 01 uwaga p.tab.	Remont posadzki cementowej z zatarciem do połysku	m ²	44.000		
3	KNNR 2 0101-d.1 01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²	2.813		
4	KNNR 2 0104-d.1 04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	0.010		
5	KNNR 2 0107-d.1 03	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	0.284		
6	KNNR 4-01 d.1 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 4 km	m ³	1.800		
Razem dział: POSADZKI POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI						
2		ŚCIANY I SUFITY				
7	KNNR 3 0901-d.2 01	ANALOGI - rozebranie czopucha	m ³	2.400		
8	KNNR 3 0302-d.2 01 z.sz. 2.3.	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - materiały z odzysku	m ³	0.375		
9	KNNR 3 0601-d.2 01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	6.000		
10	KNNR 3 0602-d.2 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach	m ²	8.000		
11	KNNR 3 0603-d.2 05	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na biegach i spocznikach klatek schodowych bez osiatkowania	m ²	2.000		
12	KNNR 3 0702-d.2 05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²	2.000		
13	KNNR 3 0605-d.2 01 uwaga p.tab.	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą wapienną - malowanie na wys. 5-10 m od podłogi	m ²	153.150		
14	KNNR 3 0605-d.2 04 uwaga p.tab.	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - malowanie na wys. 5-10 m od podłogi	m ²	153.150		
Razem dział: ŚCIANY I SUFITY						
3		ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
15	KNNR 3 0403-d.3 01	Rozbiórka elementów betonowych - opaska betonowa budynku	m ³ bet.	0.480		
16	KNNR 3 0403-d.3 01	Rozbiórka elementów betonowych - luk transportowy	m ³ bet.	1.500		
17	KNNR 3 0406-d.3 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej	kg zbr.	25.000		
18	KNNR 3 0405-d.3 01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10)	m ³ bet.	2.720		
19	KNNR 3 0101-d.3 03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu	m ³	15.100		
20	KNNR 3 0202-d.3 01	Uzupełnienie ław fund.o szer.do 40 cm z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku	m ³ bet.	1.680		
21	KNNR 2 0101-d.3 03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m ²	12.500		
22	KNNR 3 0406-d.3 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej	kg zbr.	35.000		
23	KNNR 2 0110-d.3 02	Betonowanie ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą	m ³	3.125		
24	KNNR 2 0102-d.3 05 z.sz. 5.5.	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m ²	8.000		
25	KNNR 2 0104-d.3 04 z.sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	t	0.150		
26	KNNR 2 0108-d.3 03 z.sz. 5.5.	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m ³	1.550		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.3	KNNR 2 1001- 01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii	m ²	23.400		
28 d.3	KNNR 2 0601- 05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarstwowe	m ²	23.400		
29 d.3	KNNR 2 1104- 01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	1.000		
30 d.3	KNNR 2 1104- 04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m ²	2.000		
31 d.3		Dostarczenie drzwi przeciwpożarowych	kpl.	1.000		
Razem dział: ROBOTY ZEWNĘTRZNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45200000-9	POSADZKI POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI			
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
d.1	0801-03				
		44	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
2	KNNR 3	Remont posadzki cementowej z zatarciem do połysku	m ²		
d.1	0803-01				
		uwaga p.tab.			
		44	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
3	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
d.1	0101-01				
		1.25*2.25	m ²	2.813	
				RAZEM	2.813
4	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
d.1	0104-04				
		0.01	t	0.010	
				RAZEM	0.010
5	KNNR 2	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1	0107-03				
		0.284	m ³	0.284	
				RAZEM	0.284
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 4 km	m ³		
d.1	0108-15				
	0108-16				
		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
2		ŚCIANY I SUFITY			
7	KNNR 3	ANALOGI - rozebranie czopucha	m ³		
d.2	0901-01				
		0.8*4*3*0.25	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - materiały z odzysku	m ³		
d.2	0302-01				
		z.sz. 2.3.			
		1.5*0.25	m ³	0.375	
				RAZEM	0.375
9	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.2	0601-01				
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m ²		
d.2	0602-01				
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 3	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na biegach i spocznikach klatek schodowych bez osiatkowania	m ²		
d.2	0603-05				
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
d.2	0702-05				
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą wapienną - malowanie na wys. 5-10 m od podłogi	m ²		
d.2	0605-01				
		uwaga p.tab.			
		153.15	m ²	153.150	
				RAZEM	153.150
14	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - malowanie na wys. 5-10 m od podłogi	m ²		
d.2	0605-04				
		uwaga p.tab.			
		153.15	m ²	153.150	
				RAZEM	153.150
3		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
15	KNNR 3	Rozbiórka elementów betonowych - opaska betonowa budynku	m ³		
d.3	0403-01		bet.		
		1*6*0.08	m ³	0.480	
			bet.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.480
16	KNNR 3 d.3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - luk transportowy 2*2*0.15*2.5	m ³ bet. m ³ bet.	1.500	
				RAZEM	1.500
17	KNNR 3 d.3 0406-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 25	kg zbr. kg zbr.	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNNR 3 d.3 0405-01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10) 1.6*1.7	m ³ bet. m ³ bet.	2.720	
				RAZEM	2.720
19	KNNR 3 d.3 0101-03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu 15.1	m ³ m ³	15.100	
				RAZEM	15.100
20	KNNR 3 d.3 0202-01	Uzupełnienie ław fund.o szer.do 40 cm z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 0.4*0.4*10.5	m ³ bet. m ³ bet.	1.680	
				RAZEM	1.680
21	KNNR 2 d.3 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych 2.5*5	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
22	KNNR 3 d.3 0406-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 35	kg zbr. kg zbr.	35.000	
				RAZEM	35.000
23	KNNR 2 d.3 0110-02	Betonowanie ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą 0.25*2.5*5	m ³ m ³	3.125	
				RAZEM	3.125
24	KNNR 2 d.3 0102-05 z.sz. 5.5.	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców - objętość nieprzekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNNR 2 d.3 0104-04 z.sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu 0.15	t t	0.150	
				RAZEM	0.150
26	KNNR 2 d.3 0108-03 z.sz. 5.5.	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku - objętość nieprzekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu 1.55	m ³ m ³	1.550	
				RAZEM	1.550
27	KNNR 2 d.3 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii 23.4	m ² m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
28	KNNR 2 d.3 0601-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarstwowe 23.4	m ² m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
29	KNNR 2 d.3 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 2 d.3 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
31	d.3	Dostarczenie drzwi przeciwpożarowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000