

kosztorys oferty - załącznik Nr 4 do SIWZ poprawiony.

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana stolarki okiennej na PCV na parterze i w piwnicach budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim oraz okien w WC i na klatkach schodowych na I piętrze i parterze - razem 41 okien						
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	78.899		
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (okien o wymiarach 1,21 x 1,51 metra 1 sztuka oraz 1,78 x 0,64 metra 2 sztuki)	szt.	3.000		
3	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (okna o wymiarach 0,82 x 0,54 metra 2 sztuki, 0,88 x 0,54 metra 2 sztuki i 1,70 x 0,58 metra 3 sztuki)	szt.	7.000		
4	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	71.520		
5	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 (okna typu 036/2 i 037/2 29 sztuk i okna 022/ 2 2 sztuki)	m ²	78.899		
6	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²	1.827		
7	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²	5.236		
8	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²	1.836		
9	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kornierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka parapetów zewnętrznych	m ²	13.900		
10	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	17.365		
11	KNNR 2 0504- 02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - nowe parapety zewnętrzne o szerokości zwiększonej o 11 centymetrów ze względu na przyszłe ocieplenie budynku - razem 38 cm w rozwinięciu	m ²	26.395		
12	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	37.000		
13	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt	4.000		
14	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	170.530		
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	170.530		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 22%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej na PCV na parterze i w piwnicach budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim oraz okien w WC i na klatkach schodowych na I piętrze i parterze - razem 41 okien					
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 $1.46*1.76*(12+1+10+6)+1.81*1.21*2$	m ²		
			m ²	78.899	
				RAZEM	78.899
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (okien o wymiarach 1,21 x 1,51 metra 1 sztuka oraz 1,78 x 0,64 metra 2 sztuki) 1+2	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (okna o wymiarach 0,82 x 0,54 metra 2 sztuki, 0,88 x 0,54 metra 2 sztuki i 1,70 x 0,58 metra 3 sztuki) 2+2+3	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko $1.80*29+1.60*1+2+1.81*2+0.80*2+1.80*2+0.90*2+1.70*3$	m		
			m	71.520	
				RAZEM	71.520
5	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 (okna typu 036/2 i 037/2 29 sztuk i okna 022/2 2 sztuki) $1.46*1.76*(12+1+10+6)+1.81*1.21*2$	m ²		
			m ²	78.899	
				RAZEM	78.899
6	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 $1.21*1.51*1$	m ²		
			m ²	1.827	
				RAZEM	1.827
7	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 $1.78*0.64*2+1.70*0.58*3$	m ²		
			m ²	5.236	
				RAZEM	5.236
8	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 $0.82*0.54*2+0.88*0.54*2$	m ²		
			m ²	1.836	
				RAZEM	1.836
9	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka parapetów zewnętrznych $(1.80*29+1.60*1+1.82*2+0.82*2+1.78*2+0.88*2+1.70*3)*0.20$	m ²		
			m ²	13.900	
				RAZEM	13.900
10	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy $(1.80*29+1.60*1+1.80*2+0.82*2+1.78*2+0.88*2+1.70*3)*0.25$	m ²		
			m ²	17.365	
				RAZEM	17.365
11	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - nowe parapety zewnętrzne o szerokości zwiększonej o 11 centymetrów ze względu na przyszłe ocieplenie budynku - razem 38 cm w rozwinięciu $(1.80*29+1.60*1+1.80*2+0.82*2+1.78*2+0.88*2+1.70*3)*0.38$	m ²		
			m ²	26.395	
				RAZEM	26.395
12	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 29+1+2+2+3	szt		
			szt	37.000	
				RAZEM	37.000
13	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 2+2	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm $(1.76+1.46*2)*29+(1.21*2+1.51)*1+(1.81+1.21*2)*2+(0.82+0.54*2)*2+(1.78+0.64*2)*2+(0.88+0.54*2)*2+(1.70+0.58*2)*3$	m		
			m	170.530	
				RAZEM	170.530
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(1.76+1.46*2)*29+(1.21*2+1.51)*1+(1.81+1.21*2)*2+(0.82+0.54*2)*2+(1.78+0.64*2)*2+(0.88+0.54*2)*2+(1.70+0.58*2)*3$	m ²		
			m ²	170.530	
				RAZEM	170.530