

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ocieplenie elewacji budynku pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Wójtowskiej 3 w Milanówku</b>						
1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m	19.900		
2	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	3.000		
3	KNR 4-01 0724-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	4.000		
4	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	346.744		
5	KNR 0-23 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	17.160		
6	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - demontaż na czas wykonania ocieplenia ścian	m	28.500		
7	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiorka starych parapetów okiennych	m <sup>2</sup>	10.230		
8	KNR-W 4-01 0531-07 analogia	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm - ponowny montaż rur spustowych po zakończeniu ocieplenia ścian	m	28.500		
9	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - nowe parapety okienne	m <sup>2</sup>	15.495		
10	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	376.320		
11	punkt 5.15 założeń szczegółowych do KNR 2-02 rusztowania	czas pracy rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m-g	350.034		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć i 06/100 zł