

Kosztorys ofertowy zamówienia Nr 4 do SIWZ.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont wewnątrz budynku Kościuszki 30 z ociepleniem stropodachu + prace malarskie pokoje nr 1, 4 i korytarz wraz z wymianą wykładzin podłogowych oraz ocyklinowaniem posadzek z klepek w pokojach 1, 6, 7, 8 i 9						
1		I. Roboty wewnątrz budynku.				
1 d.1	KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 25 cm - demontaż starego ocieplenia stropów na przygórach	m ²	54.44		
2 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho stropu poddasza	m ²	54.44		
3 d.1	KNR-W 4-01 0403-02 analogia	Wymiana jednostronnego obicia z płyt pilśniowych o grubości 5.0 - 19.0 mm ścian drewnianych	m ²	54.44		
4 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - pokoje Nr 1, 4 + korytarz	m ²	35.51		
5 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pokoje Nr 1, 4 + korytarz	m ²	126.74		
6 d.1	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	59.13		
7 d.1	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	17.78		
8 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	1.00		
9 d.1	KNR-W 2-02 1021-01 analogia	Skrzydła drzwiowe pływające z drewna z drewna sosnowego wewnętrzne fabrycznie wykończone - do pokoju Nr 4	m ²	1.80		
10 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek w pokojach Nr 4 i 5	m ²	22.36		
11 d.1	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - pokoje Nr 2, 4 i 5	m	45.60		
12 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - pokój Nr 2 i 4	m ²	41.82		
13 d.1	KNR-W 4-01 0414-07	Ułożenie płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm na posadzkę z klepki pod nowa wykładzinę podłogową w pokoju Nr 2	m ²	30.45		
14 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin dywanowa - pokój Nr 5	m ²	11.34		
15 d.1	KNR 4-01 0808-06	Ocyklinowanie posadzki skalodrzewnej jednolitej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem - w pokojach Nr 1, 6, 7, 8 i 9	m ²	88.89		
16 d.1	KNR 4-01 0814-04 analogia	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe - uzupełnieniu posadzki z klepki przyjęto 5% powierzchni lakierowanych	m ²	4.44		
17 d.1	KNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²	88.89		
18 d.1	kalkulacja indywidualna	Demontaż ściany działowej z PCV częściowo przeszklonej w pokoju Nr 2 (księgowość kasa) na czas wykonywania nowej posadzki i jej ponowny montaż po zakończeniu	kpl	1.00		
19 d.1	kalkulacja indywidualna	Dodatkowe nakłady pracy związane z przenoszeniem mebli i innego wyposażenia pokoi oraz czasem pracy po godzinach pracy Strostwa oraz w dni wolne od pracy (soboty i niedziele) - dwóch pracowników po 2 godziny dziennie po godzinach pracy starostwa i 2 pracowników w soboty po 2 godziny przez okres 1 miesiąca (20 x 2 x 2 + 4 x 2 x 2 = 96 r-g	r-g	96.00		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu netto						
Wartość narzutów kosztorysu VAT 22%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wewnątrz budynku Kościuszki 30 z ociepleniem stropodachu + prace malarskie pokoje nr 1, 4 i korytarz wraz z wymianą wykładzin podłogowych oraz ocyklinowaniem posadzek z klepek w pokojach 1, 6,7,8 i 9					
1		I. Roboty wewnątrz budynku.			
1	KNR-W 4-d.1 01 0609-01 0609-02	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 25 cm - demontaż starego ocieplenia stropów na przygórach	m ²		
		54.44	m ²	54.44	
				RAZEM	54.44
2	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho stropu poddasza	m ²		
		54.44	m ²	54.44	
				RAZEM	54.44
3	KNR-W 4-d.1 01 0403-02 analogia	Wymiana jednostronnego obicia z płyt pilśniowych o grubości 5.0 - 19.0 mm ścian drewnianych	m ²		
		54.44	m ²	54.44	
				RAZEM	54.44
4	KNR-W 2-d.1 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - pokoje Nr 1, 4 + korytarz	m ²		
		4.15*4.10+3.50*3.25+3.10*1.20+2.80*1.0+0.40*1.50	m ²	35.51	
				RAZEM	35.51
5	KNR-W 2-d.1 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pokoje Nr 1, 4 + korytarz	m ²		
		(4.15*2+4.10*2)*3.20+(3.50*2+3.25*2)*3.20+2.20*2*3.20+1.20*3.20+1.15*1.95+2.35*2.0+0.45*1.25+0.30*2.35+0.82*2.35+[(1.95+2.35)/2]*1.25	m ²	126.74	
				RAZEM	126.74
6	KNR 2-02 d.1 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		4.10*4.15+3.50*3.25+2.20*2*3.20+1.20*3.20+1.15*1.95+2.35*2.0+0.45*1.25+0.30*2.35+0.82*2.35+[(1.95+2.35)/2]*1.25	m ²	59.13	
				RAZEM	59.13
7	KNR 2-02 d.1 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		2.20*2*1.55+1.20*1.55+1.15*1.55+2.35*1.55+0.30*1.55+0.82*1.55+1.55*1.25	m ²	17.78	
				RAZEM	17.78
8	KNR-W 2-d.1 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 2-d.1 02 1021-01 analogia	Skrzydła drzwiowe pływające z drewna z drewna sosnowego wewnętrzne fabrycznie wykończone - do pokoju Nr 4	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
10	KNR-W 4-d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek w pokojach Nr 4 i 5	m ²		
		3.50*3.25+3.60*3.05	m ²	22.36	
				RAZEM	22.36
11	KNR-W 4-d.1 01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - pokoje Nr 2, 4 i 5	m		
		3.50*2+3.25*2-0.90+3.60*2+3.05*2-0.80+4.30-0.80+5.50*2+6.0	m	45.60	
				RAZEM	45.60
12	KNR-W 2-d.1 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - pokój Nr 2 i 4	m ²		
		3.50*3.25+4.50*5.0+3.14*2.25*2.25/2	m ²	41.82	
				RAZEM	41.82
13	KNR-W 4-d.1 01 0414-07	Ułożenie płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm na posadzkę z klepki pod nowa wykładzinę podłogową w pokoju Nr 2	m ²		
		4.50*5.0+3.14*2.25*2.25/2	m ²	30.45	
				RAZEM	30.45
14	KNR-W 2-d.1 02 1123-01	Posadzki z wykładzin dywanowa - pokój Nr 5	m ²		
		3.60*3.15	m ²	11.34	
				RAZEM	11.34
15	KNR 4-01 d.1 0808-06	Ocyklinowanie posadzki skałodrzewnej jednolitej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem - w pokojach Nr 1,6,7,8 i 9	m ²		
		4.10*4.15+3.60*3.15+3.30*4.60+3.90*4.90+4.50*4.20+1.40*0.30+3.14*2.10*2.10/2	m ²	88.89	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	88.89
16 d.1	KNR 4-01 0814-04 analogia	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe - uzupełnieni posadzki z klepki przyjęto 5% powierzchni lakierowanych 88.89*0.05	m ² m ²	 4.44	
				RAZEM	4.44
17 d.1	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 4.10*4.15+3.60*3.15+3.30*4.60+3.90*4.90+4.50*4.20+1.40*0.30+3.14*2.10*2.10/2	m ² m ²	 88.89	
				RAZEM	88.89
18 d.1	kalkulacja indywidualna	Demontaż ściany działowej z PCV częściowo przeszklonej w pokoju Nr 2 (księgowość kasa) na czas wykonywania nowej posadzki i jej ponowny montaż po zakończeniu 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.1	kalkulacja indywidualna	Dodatkowe nakłady pracy związane z przenoszeniem mebli i innego wyposażenia pokoi oraz czasem pracy po godzinach pracy Strostwa oraz w dni wolne od pracy (soboty i niedziele) - dwóch pracowników po 2 godziny dzienne po godzinach pracy starostwa i 2 pracowników w soboty po 2 godziny przez okres 1 miesiąca (20 x 2 x 2 + 4 x 2 x 2 = 96 r-g 96	r-g r-g	 96.00	
				RAZEM	96.00