

TABELA KOSZTOWA

Wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej i długości 60 metrów wraz z skocznią w dal i wzniesieniem na terenie posesji przy ulicy Kilińskiego 8c w Grodzisku Mazowieckim

L.p.	Wyszczególnienie robót	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT zł.	Wartość netto zł	U W A G I
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ROBOTY BUDOWLANE						
Dział I.	Bieżnia o nawierzchni poliuretanowej.					
1.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (bieżnia) + skocznie w dal i wzniesienie /zał. 8a do SIWZ Poz. 1 przedmiaru robót/	m ²	393.016			
2.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowład /zał. 8a do SIWZ – kosztorys ślepy Poz. 2 przedmiaru robót/	m ³	104.997			
3.	Dodatek za dażdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) krotność = 4 /zał. 8a do SIWZ Poz. 3 przedmiaru	m ³	104.997			
4.	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników – pod obramowanie bieżni i ACO DRAIN/zał. 8a do SIWZ Poz. 4 przedmiaru robót/	m ²	75.256			
5.	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm/zał. 8a do SIWZ Poz. 5 przedmiaru robót/	m ²	339.059			
6.	Podbudowy betonowe gr. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu B-25 szczelnego pod nawierzchnię poliuretanową bieżni /zał. 8a do SIWZ Poz. 6 przedmiaru robót/	m ²	315,590			
7.	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa grubości 14 mm kompletna z wykonaniem oliwienia pod bieżnią i skocznią w dal/zał. 8a do SIWZ Poz. 7 przedmiaru robót/	m ²	339.059			
8.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem pod obramowanie bieżni z betonu B-15 i zeskokni w dal oraz skoczni wzniesienie/zał. 8a do SIWZ Poz. 8 przedmiaru robót/	m ³	6.313			
9.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem pod odwodnienie liniowe od strony bieżni z ACO(starego boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 /zał. 8a do SIWZ Poz. 9 przedmiaru robót/.	m ³	5.618			
10.	Obrzeża betonowe o wymiarach 25 x 12 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową bieżnia /zał. 8a do SIWZ Poz. 10 przedmiaru robót/	m	81.380			
11.	Obrzeża poliuretanowe o wymiarach 25 x 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – krawężniki z poliuretanu (obramowanie zeskokni w dal i skoczni wzniesienie) /zał. 8a do SIWZ Poz. 11 przedmiaru robót/	m	40.200			
RAZEM DZIAŁ I (łącznie cena netto)						

Dział II		Wyposażenie skoczni w dal i wzwyz			
12.	Montaż progów do skoku w dal /zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 12 przedmiaru robót/	szt.	1.000		
13.	Osadzenie kompletu tulei do skoku wzwyz z oprzyrządowaniem i materacem ochronnym /zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 13 przedmiaru robót/	szt.	1.000		
RAZEM DZIAŁ II (łączna cena netto)					
Dział III		Drogi i chodniki z kostki betonowej			
14.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości pod ławy betonowe i obramowanie bieżni z obu stron i skoczni w dal i wzwyz /zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 14 przedmiaru robót/	m ²	56.124		
15.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładoczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) Krotność = 5/zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 15 przedmiaru robót/	m ³	56.124		
RAZEM DZIAŁ III (łączna cena netto)					
Dział IV		Odwodnienie boiska i bieżni.			
16.	Wykopy liniowe o szerokości 0,8 – 2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II – pod odcinki łączących ACO DRAIN ze studniami chłonnymi /zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 16 przedmiaru robót/	m ³	4.800		
17.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. Samowładow. Pod przebudowywaną studnię na istniejącym kanale/zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 17 przedmiaru robót	m ³	5.120		
18.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m – 1 nowa studnia/zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 18 przedmiaru robót	stud.	1.000		
19.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości/zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 19 przedmiaru robót/	0.5 m stud	- 2.000		
20.	Demontaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m na terenie bieżni – obniżenie studni i jej regulacja z przekrycie (studnia ślepa) /zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 20 przedmiaru robót/	kpl	1.000		
21.	Demontaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie – za każde 0.5 m różnicy głębokości/zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 21 przedmiaru robót/	0,5m	-5.000		
22.	Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna pełna z pierścieniem odciążającym o śr. 1200 mm na studni na terenie bieżni /zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 22 przedmiaru robót/	szt.	1.000		
23.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (podsypka pod rurociąg + zasyпка na jego wieżach) /zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 23 przedmiaru robót/	m ³	0.800		
24.	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8 – 2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III – zasyпка wykopów pod przekładaną kanalizację minus rury i podsypki/zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 24 przedmiaru robót/	m ³	3.889		

25.	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8 – 2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III studnie kanalizacyjne/zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 25 przedmiaru robót/	m ³	4.275			
26.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio magazyn. w hałdach z transp. urobku na odległość 1 km sam. samowład. (wywóz nadmiaru ziemi z terenu budowy na odległość 5 km/zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 26 przedmiaru robót/	m ³	1.757			
27.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transp. ziemi samoch. samowład. po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) Krotność = 4/zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 27 przedmiaru robót/	m ³	1.757			
28.	Odwodnienie liniowe typu N 100K ACO DRAIN z polimerobetonu z rusztem ze stali ocynkowanej, kompletne, ze skrzynkami odpływowymi (2 sztuki) z połączeniami z rurociągami drenażowymi – boisko i bieżnia /zał. 8a do SIWZ/ /Poz. 28 przedmiaru robót/	m	73.340			
RAZEM DZIAŁ IV (łącznie cena netto)						
1	Inne konieczne zdaniem Wykonawcy elementy robót niezbędne do wykonania zamówienia w sposób zapewniający prawidłową eksploatację (również takie, które nie zostały ujęte w projektach)					
2	Przeglądy i odbiory techniczne wraz z dokumentacją odbiorową. Obsługa geodezyjna inwestycji – tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie prób i badań					
3	Przeglądy i obsługa w okresie gwarancji – trzy lata (dojazd, robocizna, regulacje, itp.)					
CENA NETTO WSZYSTKICH DZIAŁÓW /bez VAT/						
VAT 22%						
CENA BRUTTO WSZYSTKICH DZIAŁÓW /z VAT/						

Słownie cena oferty brutto zł:

.....

.....

Data:

Podpis Wykonawcy: