

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.**

### **Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego przy ulicy Kilińskiego 21 w Grodzisku Mazowieckim.**

Należy zdemontować część istniejącego chodnika z kostki kolorowej wraz z obrzeżem trawnikowym. Wykopy ręczne pod podjazd betonowy zgodnie z dokumentacją z wywiezieniem urobku taczkami. Ławy i ściany fundamentów podjazdu z betonu B - 20. Po obsypaniu przestrzeni między oboma ławami ziemią z wykopu wykonanie podsypki piaskowej i ułożenie nawierzchni podjazdu z płytek betonowych kolorowych. W związku z zmniejszeniem szerokości istniejącego chodnika przy wejściu od furtki do budynku szkoły wykonanie dodatkowej nawierzchni z kostki betonowej kolorowej ( do istniejącego klombu) z obramowaniem obrzeżem trawnikowym. Istniejące schody do przedłużenia. Całość schodów wyłożona płytkami zgodnie z dokumentacją. Pochwyty na podjeździe i na schodach wejściowych z kształtowników i rur stalowych.

Ze względu na fakt iż budynek w czasie realizacji prac nie jest wyłączony z bieżącej eksploatacji prace należy wykonywać w sposób najmniej uciążliwy dla normalnego działania użytkowników obiektu.

### **UWAGA:**

Na czas prac przy wejściu do budynku szkoły zostanie otwarte dodatkowe boczne wejście od strony ulicy Krupińskiego.