

Kosztorys ofertowy - zakres Nr 4 do SIWZ

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych i powiększenie pomieszczenia socjalnego w budynku Podstawowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Piasta 30 w Milanówku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.						
1	45400000-1	I . Roboty budowlane				
d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - dwie sztuki drzwi wejściowych parter + ściana metalowa na parterze oraz ściana metalowa na piętrze	m ²	34.350		
d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - dwa okna obok drzwi wejściowe do przychodni dla dzieci + drzwi	szt.	3.000		
d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi przychodnia dla dzieci	m ²	2.625		
d.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - dwa nowe okna przychodnia dla dzieci + jedno w pomieszczeniu socjalnym	m ²	5.544		
d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	0.550		
d.1	KNNR 7 0503- 08	Drzwi przymykowe aluminiowe	m ²	10.005		
d.1	KNNR 7 0503- 06	Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m ² aluminiowe - nowe okno w wersji ciepłego aluminium na piętrze budynku	m ²	12.538		
d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	18.726		
d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4.830		
d.1	KNR 4-01 0805-06	Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni z noskami - schody wejściowe do przychodni	m ²	1.950		
d.1	KNR 4-01 0806-02	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m ²	miejsc.	10.000		
d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	11.045		
d.1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	15.504		
d.1	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m	19.680		
d.1	KNNR 2 1207- 01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²	20.122		
d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - pomieszczenie socjalne	m ²	15.435		
d.1	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 w pomieszczeniu socjalnym + nowe drzwi z holu do WC dla niepełnosprawnych i poczekalni dla dzieci	szt.	3.000		
d.1	KNR-W 2-02 1021-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie	m ²	5.380		
d.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1.680		
d.1	KNR-W 4-01 0322-02	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	3.570		
d.1	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - nowa ścianka w WC	m ²	13.500		
d.1	KNNR 2 0303- 05 analogia	Ściany warstwowe murowane z bloczków z bet. komórkowego gr 24 lub 12 cm, styropianu i cegły gr. 12 cm - nowa ścianka zewnętrzna w pomieszczeniu socjalnym	m ²	19.500		
d.1	KNR-W 2-02 0132-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.	1.000		
d.1	KNR 0-23 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	19.500		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.1	KNR-W 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - pomieszczenie socjalne + WC nowe ściany	m ²	33.466		
26 d.1	KNR-W 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	5.902		
27 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	65.469		
28 d.1	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej - do wysokości 2,0 metrów WC + pomieszczenie socjalne	m ²	14.520		
29 d.1	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - posadzka z terrakoty w WC	m ²	4.687		
30 d.1	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. - zamurowanie drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu WC	szt.	1.600		
31 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł- w WC	szt.	1.000		
32 d.1	KNR 4-01 1209-10 tabela 9914\10+17+ 18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	12.495		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
	2 45330000-9	II. Roboty instalacyjne.					
33 d.2	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nowe przewody wodociągowe z PE w WC i pokoju socjalnym z piwnic + ściany	m	8.000			
34 d.2	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	8.000			
35 d.2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4.500			
36 d.2	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	4.500			
37 d.2	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.	2.000			
38 d.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	2.000			
39 d.2	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	8.000			
40 d.2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14.500			
41 d.2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych	szt.	1.000			
42 d.2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych - pokój socjalny	szt.	2.000			
43 d.2	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7.000			
44 d.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych wraz z dwoma ucwytmami (aluminium + nylon) przy umywalce	kpl.	1.000			
45 d.2	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych wraz zmontażem dwóch uchwytów przy misce (aluminium + nylon)	kpl.	1.000			
46 d.2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3.000			
47 d.2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1.000			
48 d.2	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.	1.000			
49 d.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1.000			
50 d.2	KNNR 4 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	12.000			
51 d.2	KNNR 4 0130-05	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm - w piwnicach budynku	szt.	2.000			
52 d.2	wycena własna	Zakup i montaż lustra w WC dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000			
53 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	6.155			
54 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	6.155			
55 d.2	KNNR 8 0202-08	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnianego zaprawą cementową o śr. 100 mm w budynkach niemieszkalnych na ścianie - w piwnicach budynku	m	2.500			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT 22%							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych i powiększenie pomieszczenia socjalnego w budynku Podstawowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Piasta 30 w Milanówku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.					
1	45400000-1	I. Roboty budowlane			
d.1	01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - dwie sztuki drzwi wejściowych parter + ściana metalowa na parterze oraz ściana metalowa na piętrze 2.05*1.80*2+3.45*3.0+1.30*3.0+4.24*3.0	m ² m ²	34.350	
				RAZEM	34.350
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - dwa okna obok drzwi wejściowe do przychodni dla dzieci + drzwi 1+1+1	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi przychodnia dla dzieci 1.05*2.50	m ² m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
4	KNR 0-19 d.1 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - dwa nowe okna przychodnia dla dzieci + jedno w pomieszczeniu socjalnym 1.03*1.73*2+1.10*1.80	m ² m ²	5.544	
				RAZEM	5.544
5	NNRNBK d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1.10*0.25*2	m ² m ²	0.550	
				RAZEM	0.550
6	KNNR 7 d.1 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe 1.80*2.05*2+1.05*2.50	m ² m ²	10.005	
				RAZEM	10.005
7	KNNR 7 d.1 0503-06	Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m ² aluminiowe - nowe okno w wersji ciepłego aluminium na piętrze budynku 4.25*2.95	m ² m ²	12.538	
				RAZEM	12.538
8	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 4.25*2.95+1.03*1.73*2+1.05*2.50	m ² m ²	18.726	
				RAZEM	18.726
9	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.90*2.10*2+0.50*2.10	m ² m ²	4.830	
				RAZEM	4.830
10	KNR 4-01 d.1 0805-06	Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni z noskami - schody wejściowe do przychodni 6.50*0.30	m ² m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
11	KNR 4-01 d.1 0806-02	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m ² 10	miejsc. miejsc.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.22*3.43	m ² m ²	11.045	
				RAZEM	11.045
13	KNR 4-01 d.1 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej 3.22*3.43+3.43*1.30	m ² m ²	15.504	
				RAZEM	15.504
14	KNR 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 4.50*2+3.43*2-0.80+2.64+1.98	m m	19.680	
				RAZEM	19.680
15	KNNR 2 d.1 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25, 0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 4.50*3.43+1.86*2.52	m ² m ²	20.122	
				RAZEM	20.122
16	KNR-W 2-01 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - pomieszczenie socjalne 4.50*3.43	m ² m ²	15.435	
				RAZEM	15.435

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-d.1 02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 w pomieszczeniu socjalnym + nowe drzwi z holu do WC dla niepełnosprawnych i poczekalni dla dzieci 1+2	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 2-d.1 02 1021-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe dwukrotnie malowane i oszkłone na budowie 0.90*2.10*2+0.80*2.0	m ² m ²	5.380	
				RAZEM	5.380
19	KNR-W 4-d.1 01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.80*2.10	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
20	KNR-W 4-d.1 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.10+0.80*2.10	m ² m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
21	KNR-W 2-d.1 02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - nowa ścianka w WC (2.64+1.86)*3.0	m ² m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
22	KNR 2 d.1 0303-05 analogia	Ściany warstwowe murowane z bloczków z bet. komórkowego gr 24 lub 12 cm, styropianu i cegły gr. 12 cm - nowa ścianka zewnętrzna w pomieszczeniu socjalnym (3.55+2.59+0.36)*3.0	m ² m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
23	KNR-W 2-d.1 02 0132-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 0-23 d.1 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (3.55+2.59+0.36)*3.0	m ² m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
25	KNR-W 2-d.1 02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - pomieszczenie socjalne + WC nowe ściany (3.19+1.85*2)*2.95+(2.52+1.86)*3.0	m ² m ²	33.466	
				RAZEM	33.466
26	KNR-W 2-d.1 02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 3.19*1.85	m ² m ²	5.902	
				RAZEM	5.902
27	KNR-W 2-d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.19*1.85+2.52*1.86+[(4.50*2+3.55*2)*3.0-1.10*1.80+0.80*2.0]+[(2.52*2+1.86*2)*1.0-0.90*2.0]	m ² m ²	65.469	
				RAZEM	65.469
28	KNR-W 2-d.1 02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej - do wysokości 2,0 metrów WC + pomieszczenie socjalne (2.52*2+1.86*2-0.90*2.10)*2.0+2.78-2.0	m ² m ²	14.520	
				RAZEM	14.520
29	KNR-W 2-d.1 02 1109-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - posadzka z terrakoty w WC 2.52*1.86	m ² m ²	4.687	
				RAZEM	4.687
30	KNR-W 4-d.1 01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. - zamurowanie drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu WC 0.80*2.0	szt. szt.	1.600	
				RAZEM	1.600
31	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł- w WC 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.1 1209-10 tabela 9914\ 10+17+18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (0.80*2.10+0.90*2.10)*2*(0.75+0.75+0.25)	m ² m ²	12.495	
				RAZEM	12.495
2	45330000-9	II. Roboty instalacyjne.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 d.2 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nowe przewody wodociągowe z PE w WC i pokoju socjalnym z piwnic + ściany 4.50+3.50	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
34	KNR 4-01 d.2 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 4.50+3.50	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
35	KNR 4-01 d.2 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.50	m m	4.500	4.500
				RAZEM	4.500
36	KNR 4-01 d.2 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 4.50	m m	4.500	4.500
				RAZEM	4.500
37	KNR 4-01 d.2 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01 d.2 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
39	KNNR 4 d.2 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 4.50+3.50	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
40	KNNR 4 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (3.50+2.50)*2+2.50	m m	14.500	14.500
				RAZEM	14.500
41	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
42	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych - pokój socjalny 1+1	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
43	KNNR 4 d.2 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 2+2+2+1	szt. szt.	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
44	KNNR 4 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych wraz z dwoma ucwytami (aluminium + nylon) przy umywalce 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
45	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych wraz zmontażem dwóch uchwytów przy misce (aluminium + nylon) 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
46	KNNR 4 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1+2	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
47	KNNR 4 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
48	KNNR 4 d.2 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
49	KNNR 4 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNNR 4 d.2 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 2+2+2+1+3+2	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
51	KNNR 4 d.2 0130-05	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm - w piwnicach budynku 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	wycena d.2 własna	Zakup i montaż lustra w WC dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4- d.2 01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0+4.83*0.12+15.50*0.01+0.80*2.10*0.25+4.0	m ³ m ³	6.155	
				RAZEM	6.155
54	KNR-W 4- d.2 01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 1.0+4.83*0.12+15.50*0.01+0.80*2.10*0.25+4.0	m ³ m ³	6.155	
				RAZEM	6.155
55	KNNR 8 d.2 0202-08	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnianego zaprawą cementową o śr.100 mm w budynkach niemieszkalnych na ścianie - w piwnicach budynku 1.50+1.0	m m	2.500	
				RAZEM	2.500