

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Cześciowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV na III piętrze budynku oraz wymiana zewnętrznych ścianek metalowych z drzwiami wejściowymi głównymi dwuskrzydłowymi i ścianek wewnętrznych ( ekran ) z drzwiami wewnętrznymi na aluminiowe</b>						
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	81.030		
2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	18.717		
3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	57.600		
4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna typu 037/2 16 sztuk i okna typu 036/2 14 sztuk o wymiarach 1,46 x 1,76 metra w świetle muru ( razem 30 sztuk)	m <sup>2</sup>	77.088		
5	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - dwa okna na klatce schodowej o wymiarach 1,12 x 1,76 metra	m <sup>2</sup>	3.942		
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka parapetów zewnętrznych	m <sup>2</sup>	57.600		
7	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>	14.400		
8	KNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - nowe parapety zwiększone o 11 cm ze względu na planowane ocieplenie ścian	m <sup>2</sup>	21.888		
9	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>	10.557		
10	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>	8.160		
11	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z aglomarmuru lub lastrykowych	szt	32.000		
12	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	37.420		
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	37.420		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Cześciowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV na III piętrze budynku oraz wymiana zewnętrznych ścianek metalowych z drzwiami wejściowymi głównymi dwuskrzydłowymi i ścianek wewnętrznych ( ekran ) z drzwiami wewnętrznymi na aluminiowe</b>					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.46*1.76*(16+14)+1.12*1.76*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  81.030	  <b>RAZEM</b> <b>81.030</b>
2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewianych o powierzchni ponad 2 m2  2.96*2.40+3.30*2.94+0.65*2.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.717	  <b>RAZEM</b> <b>18.717</b>
3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1.80*30+1.80*2	m  m	  57.600	  <b>RAZEM</b> <b>57.600</b>
4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna typu 037/2 16 sztuk i okna typu 036/2 14 sztuk o wymiarach 1,46 x 1,76 metra w świetle muru ( razem 30 sztuk)  1.46*1.76*(16+14)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  77.088	  <b>RAZEM</b> <b>77.088</b>
5	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - dwa okna na klatce schodowej o wymiarach 1,12 x 1,76 metra  1.12*1.76*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.942	  <b>RAZEM</b> <b>3.942</b>
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka parapetów zewnętrznych  1.80*30+1.80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57.600	  <b>RAZEM</b> <b>57.600</b>
7	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy  (1.80*30+1.80*2)*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.400	  <b>RAZEM</b> <b>14.400</b>
8	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekaną przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - nowe parapety zwiększone o 11 cm ze względu na planowane ocieplenie ścian  (1.80*30+1.80*2)*0.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.888	  <b>RAZEM</b> <b>21.888</b>
9	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie  (2.96*2.40+3.30*2.94+0.65*2.94)-(2.40*1.70*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.557	  <b>RAZEM</b> <b>10.557</b>
10	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie  2.40*1.70*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.160	  <b>RAZEM</b> <b>8.160</b>
11	KNR 2-02 0129-02 analogia	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z aglomarmuru lub lastrykowych  30+2	szt  szt	  32.000	  <b>RAZEM</b> <b>32.000</b>
12	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm  [(1.76+1.46*2)*30+(1.12+1.76*2)*2]*0.25	m  m	  37.420	  <b>RAZEM</b> <b>37.420</b>
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  [(1.76+1.46*2)*30+(1.12+1.76*2)*2]*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.420	  <b>RAZEM</b> <b>37.420</b>