

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ulicy Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim.

Należy zdemontować starą drewnianą stolarkę okienną na III piętrze budynku wraz z oknami na dwóch klatkach schodowych (III piętro i półpiętro) wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrzными.

Ilość okien drewnianych do wymiany:

- typ 037/2 16 sztuk o wymiarach rzeczywistych w świetle muru 1,46 x 1,76 metra,
- typ 036/2 14 sztuk o wymiarach rzeczywistych w świetle muru 1,46 x 1,76 metra,
- typ 020/2 2 sztuki o wymiarach rzeczywistych w świetle muru 1,12 x 1,76 metra.

Należy zamontować fabrycznie nową stolarkę z PCV z utwardzonego PCV, profile minimum trzykomorowe białe wzmocnione elementami ze stali ocynkowanej, z okuciami obwiedniowymi z funkcją mikrowentylacji i blokadą błędnego położenia klamki, przeszkloną pakietem jednokomorowym z szybą bezpieczną o współczynniku $k=1,1$, spełniającą wymogi obecnej normy cieplnej i posiadającą możliwość rozszczelnienia w celu wymiany powietrza w pomieszczeniu przy zamkniętym oknie. Minimalny okres gwarancji producenta na stolarkę 5 lat od daty odbioru końcowego.

Okna dwuskrzydłowe rozwierane i uchylno-rozwierane w kolorze białym , trzykomorowe.

Wewnętrzne parapety okienne z aglomarmuru, zaś zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej o zwiększonej szerokości pod przewidywane ocieplenie elewacji budynku (o 11 centymetrów).

Do wymiany zabudowa metalowa wejście główne do budynku (od strony schodów wejściowych) z drzwiami dwuskrzydłowymi i całkowitymi wymiarami ścianki 2,96 x 2,40 metra na ściankę aluminiową w wersji „ ciepłego aluminium) z zachowaniem istniejącego podziału i przeszklenia z drzwiami dwuskrzydłowymi z pochwytem, samozamykaczem i dwoma zamkami (dobrej jakości). Całość ścianki przeszklona szybami P4.

Ścianka wewnętrzna metalowa stanowiąca ekran z drzwiami i boczną ścianką do wymiany na ściankę aluminiową w wersji „ ciepłego aluminium) z zachowaniem istniejącego podziału i przeszklenia z drzwiami dwuskrzydłowymi z pochwytem, samozamykaczem i dobrym zamkiem. z2-ietle nad drzwiami wejściowymi uchylne. Całość ścianki przeszklona szybami P4.

Ze względu na fakt iż budynek w czasie realizacji prac nie jest wyłączony z bieżącej eksploatacji wymianę poszczególnych okien należy uzgadniać z obecnymi użytkownikami pomieszczeń i prace należy wykonywać w sposób najmniej uciążliwy dla normalnego działania użytkowników obiektu. Wymianę drzwi zewnętrznych należy zrealizować w ciągu jednego dnia po wcześniejszym powiadomieniu administratora budynku.

UWAGA:

Przed realizacją prac należy dokonać rzeczywistych pomiarów wymienianej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku.