

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	45330000-9	Roboty montażowe				
1.1 (P1)*	KNNR 4 0111-0100 BC106	Rurociągi PP stabilizowane Bor-plu PN 20 fi-16x,7mm	m	39,000		
1.2 (P2)*	KNNR 4 0111-0100 BC106	Rurociągi j.w. lecz fi-20x3,4mm	m	55,000		
1.3 (P3)*	KNNR 4 0111-0200 BC106	Rurociągi j.w. lecz fi-25x4,2mm	m	17,500		
1.4 (P4)*	KNNR 4 0111-0300 BC106	Rurociągi j.w. lecz fi-32x5,4mm	m	5,000		
1.5 (P5)*	KNNR 4 0111-0400 BC106	Rurociągi j.w. lecz fi-40x6,7mm	m	15,500		
1.6 (P6)	KNNR 4 0116-0103	Dodatki w rurociągach z PP za podejścia dopływowe fi-15mm	szt.	5,000		
1.7 (P7)*	KNNR 4 0127-0101 BC106	Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu	próba	1,000		
1.8 (P8)*	KNNR 4 0127-0200 BC106	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociagowych w budynkach. Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm	m	132,000		
1.9 (P9)*	KNNR 4 0128-0100 BC106	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach	m	132,000		
1.10 (P10)*	KNNR 4 0132-0111 BC106	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu	szt.	2,000		
1.11 (P11)*	KNNR 4 0132-0211 BC106	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu	szt.	5,000		
1.12 (P12)	KNNR 4 0132-0111	Zawory ALWA-Kombi-4 Honeywell o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu	szt.	6,000		
1.13 (P13)*	KNNR 4 0137-0100 BC106	Baterie umywalkowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
1.14 (P14)*	KNNR 3 0305-0100 BC106	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3	0,200		
1.15 (P15)*	KNNR 4-01 0208-0300 BC106	Przebicie otworów przez strop	szt.	1,000		
1.16 (P16)*	KNNR 3 0303-0100 BC106	Ręczne przebicie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3	0,030		
1.17 (P17)*	KNNR 4-01 0819-1500 BC106	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	2,500		
1.18 (P18)*	KNNR 3 0608-0200 BC106	Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu, płytkami kamionkowymi o wym. 20x20, układanymi przy zastosowaniu masy klejącej i zaprawy na białym cemencie	m2	2,500		
1.19 (P19)*	KNNR 8 0128-0400 BC106	Demontaż termy elektrycznej	szt.	8,000		
1.20 (P20)*	KNNR 8 0314-0600 BC106	Demontaż termy gazowej	szt.	1,000		

Wartość kosztorysu: