

Kosztorys ofertowy zakresu Nr 7 do SIWZ

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
STAWISKO wykonanie trzech alejek dojazdowych						
1	45111000-8	I. Roboty ziemne.				
1	KNNR 6 0101-d.1 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod drogę nr 1 i 2	m ²	435.200		
2	KNNR 6 0101-d.1 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod aleję Marszałkowską i Przy Sadzie	m ²	153.600		
3	KNNR 6 0101-d.1 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod nawierzchnię z kamienia polnego przy klombie (rondzie)	m ²	270.000		
4	KNNR 1 0201-d.1 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - wykop pod krawężniki 15 x 30 cm	m ³	169.792		
5	KNNR 1 0201-d.1 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - wykop pod krawężniki 12 x 30 cm	m ³	180.081		
6	KNNR 1 0502-d.1 01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III - ziemia złożona na odkład w sadzie jej rozplantowanie	m ²	4420.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2	45233100-0	II. Podbudowy i nawierzchnie alei.					
7	KNNR 6 0103-d.2 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4420.000			
8	KNNR 6 0104-d.2 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - piasek stabilizowany cementem	m ²	777.496			
9	KNNR 6 0109-d.2 03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton B20 pod krawężniki drogi - oporniki betonowe krawężników	m ²	124.042			
10	KNNR 6 0104-d.2 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - piasek stabilizowany cementem pod krawężniki	m ²	16.965			
11	KNNR 6 0201-d.2 01 analogia	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 10 cm - pod nawierzchnią z kamienia polnego przy klombie	m ²	900.000			
12	KNNR 6 0401-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej w Alei Lipowej i Świerkowej	m	943.290			
13	KNNR 6 0401-d.2 03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej ul. Gołębia, aleje Marszałkowska i pRzy Sadzie	m	1000.450			
14	KNNR 6 0113-d.2 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm grubości 15 cm pod drogi żwirowe i z kamienia polnego (bez drogi nr 3)	m ²	3460.000			
15	KNNR 6 0113-d.2 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm w drodze Nr 3	m ²	960.000			
16	KNNR 6 0202-d.2 07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie w Alei Lipowej i Świerkowej droga nr 1	m ²	1800.000			
17	KNNR 6 0202-d.2 07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie w ul. Gołębiej droga nr 2	m ²	760.000			
18	KNNR 6 0205-d.2 01	Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm - klomb (rondo) przy budynku Muzeum	m ²	900.000			
19	KNNR 6 0202-d.2 07 analogia	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 6 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie droga Nr 3 Aleja Marszałkowska i Przy Sadzie	m ²	960.000			
20	KNNR 1 0311-d.2 01 analogia	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - zasypka gruntu za krawężnikami	m ³	31.246			
21	KNNR-W 9 d.2 1009-03	Demontaż z gotowego podłoża latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) - słup latarni z lampą	szt.	3.000			
22	KNNR-W 9 d.2 1009-01	Wymiana na gotowym podłożu latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) - słup latarni z lampą	szt.	3.000			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT 23%							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
STAWISKO wykonanie trzech alejek dojazdowych					
1 45111000-8 I. Roboty ziemne.					
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod drogę nr 1 i 2	m ²		
d.1	0101-02	0.17*(1800.0+760.0)	m ²	435.200	
				RAZEM	435.200
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod aleję Marszałkowską i Przy Sadzie	m ²		
d.1	0101-02	0.16*(510.00+450.00)	m ²	153.600	
				RAZEM	153.600
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod nawierzchnię z kamienia polnego przy klombie (rondzie)	m ²		
d.1	0101-02	0.3*(900.00)	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykop pod krawężniki 15 x 30 cm	m ³		
d.1	0201-03	943.29*0.60*0.3	m ³	169.792	
				RAZEM	169.792
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykop pod krawężniki 12 x 30 cm	m ³		
d.1	0201-03	1000.45*0.60*0.3	m ³	180.081	
				RAZEM	180.081
6	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III - ziemia złożona na odkład w sadzie jej rozplantowanie	m ²		
d.1	0502-01	(1800.0+760.0+900.0+510.0+450.0)	m ²	4420.000	
				RAZEM	4420.000
2 45233100-0 II. Podbudowy i nawierzchnie alei.					
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	1800.0+760.0+900.0+510.0+450.0	m ²	4420.000	
				RAZEM	4420.000
8	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - piasek stabilizowany cementem	m ²		
d.2	0104-03	0.40*(943.29+1000.45)	m ²	777.496	
				RAZEM	777.496
9	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton B20 pod krawężniki drogi - oporniki betonowe krawężników	m ²		
d.2	0109-03	(0.30*0.30-0.15*0.19)*943.29+(0.30*0.30-0.15*0.16)*1000.45	m ²	124.042	
				RAZEM	124.042
10	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - piasek stabilizowany cementem pod krawężniki	m ²		
d.2	0104-03	0.19*0.05*943.29+0.16*0.05*1000.45	m ²	16.965	
				RAZEM	16.965
11	KNNR 6	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 10 cm - pod nawierzchnię z kamienia polnego przy klombie	m ²		
d.2	0201-01	900.0	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
12	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej w alei Lipowej i Świerkowej	m		
d.2	0401-03	3.50+1.57+19.31+17.19+14.92+23.53+172.40+280.10+169.45+4.66+4.76+101.53+23.64+13.43+16.22+24.36+15.34+37.38	m	943.290	
				RAZEM	943.290
13	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej ul. Gołębia, aleje Marszałkowska i pRzy Sadzie	m		
d.2	0401-03	134.73+4.71+54.10+139.88+26.50+3.88+3.00+22.00+73.51+4.71+139.86+1.80+51.77+70.66+38.82+38.51+70.21+55.71+2.81+15.55+13.60+23.74+10.39	m	1000.450	
				RAZEM	1000.450
14	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm grubości 15 cm pod drogi żwirowe i z kamienia polnego (bez drogi nr 3)	m ²		
d.2	0113-01	(1800.00+760.00+900.00)	m ²	3460.000	
				RAZEM	3460.000
15	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm w drodze Nr 3	m ²		
d.2	0113-05	510.00+450.0	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
16	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie w Alei Lipowej i Świerkowej droga nr 1	m ²		
d.2	0202-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1800.0	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
17	KNNR 6 d.2 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie w ul. Gołębiej droga nr 2 760.0	m ² m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
18	KNNR 6 d.2 0205-01	Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm - klomb (rondo) przy budynku Muzeum 900.0	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
19	KNNR 6 d.2 0202-07 analogia	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 6 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie droga Nr 3 Aleja Marszałkowska i Przy Sadzie 510.0+450.0	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
20	KNNR 1 d.2 0311-01 analogia	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowymi - zasypka gruntu za krawężnikami 0.08*0.17*1000.45+0.11*0.17*943.29	m ³ m ³	31.246	
				RAZEM	31.246
21	KNNR-W 9 d.2 1009-03	Demontaż z gotowego podłoża latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) - słup latarni z lampą 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR-W 9 d.2 1009-01	Wymiana na gotowym podłożu latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) - słup latarni z lampą 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000